

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S-41/2015/Mih

### Smluvní strany

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Polanka nad Odrou  
1. května 1/2 A, 725 25 Ostrava

zastoupen starostou městského obvodu  
Pavlem Bochniou

**AWT Rekultivace a. s.**

se sídlem: Dělnická 41/884,

735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupena: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.,

předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda

představenstva

zapsána v OR: vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl B, vložka 777

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu: 1649327379/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 47676175  
DIČ: CZ 47676175 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: ING BANK N. V.  
Číslo účtu: 1000507105/3500

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., Závěrečná ujednání, odst. 5 Smlouvy o dílo č. S-41/2015/Mih ze dne 20.05.2015(dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření jejího Dodatku č.1, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této smlouvy.

#### II.

#### V článku II. Předmět smlouvy

Odst. 1. nově zní:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové“ v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, zpracované Ing. arch. Martinem Vymětálkem pod zakázkovým číslem 12/2013 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  
Dále je předmět smlouvy specifikován rozsahem prací dle odsouhlasených Změnových listů č.1-3 ze dne 03. 08. 2015, viz. Příloha č. 1 tohoto dodatku.

III.

V článku V. Termín plnění

Odst. 2 nově zní:

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **13 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště, nejpozději do **28. 08. 2015**. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XII. této smlouvy.

IV.

V článku VI. Cena díla

Odst. 1 nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 018 328,49 Kč
DPH 21 %	843 848,98 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4 862 177,47 Kč</b>

V.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. **301/22** ze dne **04. 08. 2015**.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S - 41/2015/Mih
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Příloha č. 1 – změnové listy jsou nedílnou součástí Dodatku č.1.

Za objednatele

Datum: 7. 8. 2015

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia  
starosta městského obvodu

Statutární město Ostrava  
Městský obvod  
Polanka nad Odrou  
-7-





Za zhotovitele

Datum: 6. 8. 2015

Místo: Havířov

Ing. Andrzej Santarius, Ph. D.  
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek  
místopředseda představenstva





Stavba:			
„Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové“			
<b>Změnový list č. 1</b>			
SOD č:	Objednatele: S-41/2015/Mih	Zhotovitele: 1400000858	
Objekt:	ZŠ Heleny Salichové		
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	<p>a) Po provedení sondy u kanálu (energo), který je umístěn v trase kanalizace S30–S05, bylo zjištěno, že je sestaven z dílců, které jsou při podkopání nestabilní a hrozí zřícení do výkopu.</p> <p>b) Během demolice energokanálu zjištěna nutnost výměny vodovodního potrubí z družiny do školní budovy a šaten.</p>		
Technické řešení změny:	<p>a) Provedení výkopových prací, bourání a odstranění stropu energokanálu. Následně provedení zásypu štěrkokopiskem a terénní úpravy.</p> <p>b) Výměna vodovodního polyethylenového potrubí v délce 77 metrů.</p>		
Dokumentace / přílohy:	a) výkaz výměr		
Cenová kalkul./ přílohy:	viz příloha a)		
Dopad do smluvní ceny:	+ 141.603,79 Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Prodloužení termínu provedení do 28.8.2015		
Vyhotovil:	dne: 29.7.2015	Jméno: R. Onderková	podpis:
Vyřádění projektanta:	<p style="text-align: center;">SOUHLASÍM</p> <p>dne: 2.8.2015</p>		
	Jméno: MARTIN VYMETÁLEK	podpis: 	
Vyřádění TDI:	<p style="text-align: center;">SOUHLASÍM</p> <p>dne: 3/8/2015</p>		
	Jméno: ING. TOMÁŠ KOTVA	podpis: 	
Vyřádění zhotovitele:	dne: 3/8/2015	Jméno: MGR. BAZKA PAVELČOVÁ	podpis: 
Vyřádění objednatele:	<p style="text-align: center;">Souhlasím</p> <p>dne: 3/8/2015</p>		
	Jméno: JIŘINA ŠCERNÁ	podpis: 	

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt :		Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové							
P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena /MJ dle URS	Koeficient	Cena po přepočtu	celkem (Kč)
	1		Zemní práce						
Pol.č.2-původní rozpočet		132 30-1212.R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m3, STROJNĚ Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním	m3	65,00	71,00			4 615,00
Pol.č.14-původní rozpočet		175 10-1101.RT2	šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	15,00	385,00			5 775,00
Pol.č.15-původní rozpočet		174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	90,00	57,00			5 130,00
Pol.č.16-původní rozpočet		180 40-0010.RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	200,00	9,00			1 800,00
Pol.č. 1- nová pol.		969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	37,00	39,50	0,66	26,07	964,59
Pol.č. 2- nová pol.		963051110	Bourání ZB stropů deskových tl do 80 mm	m3	23,00	3 190,00	0,66	2 105,40	48 424,20
Pol.č.71-původní rozpočet		979 08-1111.R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,00	960,00			48 000,00
Pol.č.72-původní rozpočet		979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	950,00	5,50			5 225,00
Pol.č.73-původní rozpočet		000 017	Poplatek za skládku suší beton, cihly, kamenina	t	50,00	80,00			4 000,00
Pol.č.74-původní rozpočet		000 018	Poplatek za skládku suší silniční asfalt	t	10,00	150,00			1 500,00
Pol.č.54-původní rozpočet		000 021	Venkovní vodovod PE 1"	m	77,00	210,00			16 170,00

VCP CELKEM: 141 603,79





VCP CELKEM:

Stavba:			
„Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové“			
<b>Změnový list č. 2</b>			
SOD č:	Objednatele: S-41/2015/Mih	Zhotovitele: 140000858	
Objekt:	ZŠ Heleny Salichové		
Změnu uplatňuj	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Zjištění nesoudržnosti umělého kamene a betonu základu, na soklu ZŠ (jihozápadní strana), mezi D01-D81.		
Technické řešení změny:	Provedení sanace soklu na budově ZŠ. Odsekání umělého kamene a následná oprava vnějších základu - nanesením cementového potěru, penetrace, výztuž kari sítí.		
Dokumentace / přílohy:	a) výkaz výměr		
Cenová kalkul./ přílohy:	viz příloha a)		
Dopad do smluvní ceny:	+ 22.568,70 Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Prodloužení termínu provedení do 28.8.2015		
Vyhotovil:	dne: 29.7.2015	Jméno: R. Onderková	podpis:
Vyjádření projektanta:	SOUHLASÍM		
	dne: 2.8.2015	jméno: MARTIN VYJETÁLEK	podpis: 
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍM		
	dne: 3/8/2015	jméno: ING. TOMÁŠ KRÍKAL	podpis: 
Vyjádření zhotovitele:			
	dne: 3/8/2015	jméno: ING. ZDĚNKA ONDERKOVÁ	podpis: 
Vyjádření objednatele:	SOUHLASÍM		
	dne: 3/8/2015	jméno: PAŤKA POJAN	podpis: 

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt :		Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové ZŠ Heleny Salichové						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena /MJ dle URS	Koeficient	Cena po přepočtu	celkem (Kč)
	1							
Pol.č. 1- nová pol.	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	30,00	420,00	0,66	277,20	8 316,00
Pol.č. 2-nová pol.	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	30,00	535,00	0,66	353,10	10 593,00
Pol.č. 3 -nová pol.	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,00	34,50	0,66	22,77	683,10
Pol.č.4-nová pol.	274362021	Výztuž základových pásů svař.sítěmi Kari Kotvy mechanické M 8 dl 120 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	t	0,10	26 800,00	0,66	17 688,00	1 768,80
Pol.č.5-nová pol.	953946212			10,00	183,00	0,66	120,78	1 207,80

VCP CELKEM: 22 568,70

Stavba:			
„Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové“			
<b>Změnový list č. 3</b>			
SOD č.:	Objednatele: S-41/2015/Mih	Zhotovitele: 140000858	
Objekt:	ZŠ Heleny Salichové		
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Z důvodu sedání podloží, nebude realizována oprava asfaltových ploch ve výměře 110m.		
Technické řešení změny:	Zhotovitel uplatní méněpráce. Budou provedeny pouze terénní úpravy, zásyp kamenivem.		
Dokumentace / přílohy:	a) položkový rozpočet		
Cenová kalkul./ přílohy:	viz příloha a)		
Dopad do smluvní ceny:	- 44.000,- Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Prodloužení termínu provedení do 28.8.2015		
Vyhotovil:	dne: 29.7.2015	Jméno: R. Onderková	podpis:
Vyjádření projektanta:	SOUHLASÍM		
	dne: 3.8.2015	jméno: MARTIN VYMETÁLEK	podpis: 
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍM		
	dne: 3/8/2015	jméno: M.B. TOUŠ KŘIVÁK	podpis: 
Vyjádření zhotovitele:			
	dne: 3/8/2015	jméno: ING. ZADKA OSMEKOVÁ	podpis: 
Vyjádření objednatele:	SOUHLASÍM		
	dne: 3/8/2015	jméno: KUBIŠKA BOUŠA	podpis: 

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové - MNP ZŠ Heleny Salichové				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pol.č.31 - původní rozpočet	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	110,00	400,00	44 000,00

MNP CELKEM: 44 000,00