

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Zhotovitel:

V. D. Stav – Ostrava s.r.o.

K Vydralinám 114/5, 725 25 ostrava

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 1/2a

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1649327379/0800

Zastoupena:

Davidem Vavrošem – jednatelem

IČO: 28606191

DIČ: CZ28606161 (plátce DPH)

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 250723981/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34322

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy S – 102/2016/Mih, ze dne 23. 09. 2016, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

Cena díla se upravuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním.

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	970.825 Kč
DPH	203.873 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.174.698 Kč

čl. IV.

Termín provedení díla se, s ohledem na vícepráce a nevhodné klimatické podmínky upravuje a proto se původní znění odstavce 2. v čl. V. nahrazuje tímto novým zněním:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **30 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. **Dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 20. 04. 2017.** Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XII. této smlouvy.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 806/53 ze dne 30. 11. 2016.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele S – 102/2016/Mih, ze dne 22. 04. 2016.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

David Vavroš
Jednatel

Stavba:	
„Stavební úpravy obecní kaple“	
Změnový list č. 1	
SOD č:	S - 102/2016/Mih
Objekt:	Obecní kaple
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel i objednatel
Popis a důvod změny:	VÍCEPRÁCE 1. Oprava vnitřních omítek – dle PD měly být vnitřní omítky lokálně vyspraveny štukovou omítkou, při realizaci bylo zjištěno, že omítky do výšky cca 1,5m jsou zcela degradovány vlhkostí, ty musí být odstraněny a narazeny sanační omítkou, v místě kleneb nad okny a celého stropu bylo po odstranění několika vrstev maleb zjištěno velké množství trhlin a prasklin, ty byly sanovány a pro zajištění kvalitní a trvanlivé povrchové úpravy je nutné použít perlinku do stěrky. 2. Při provádění odkopu zeminy bylo zjištěno, že stávající drenáže a přípojky dešťových svodů nejsou funkční, byla provedena jejich výměna 3. Vnitřní nášlapné vrstvy v objektu měly být dle PD zachovány, při realizaci bylo zjištěno, že jsou zcela nesoudržné a bez celkové výměny není možné tyto opravit a následně zaručit trvanlivost této opravy, souvrství podlahy byly provedeny nově. 4. Po oklepaní omítek vnitřních a vnějších a odstranění podlahy v objektu, byla zjištěna vysoká vlhkost zdiva, zhotovitel navrhuje provedení nízkotlaké injektáže cihelného zdiva, v niveletě podlahy, tato sanace byla odsouhlasena zástupcem objednatele, z důvodu výrazného prodloužení trvanlivosti prováděné opravy. MÉNĚ PRÁCE 1. objednatel rozhodl, že mříže nebudou opravovány, neboť upouští od jejich instalace 2. objednatel po odborné konzultaci se zástupcem zhotovitele, upouští od opravy asfaltového povrchu kolem objektu, jelikož způsob opravy navrhovaný v PD neřeší řádné odvedení dešťových vod od objektu a okolní zástavby, a rovněž nutnost provedení lokálních sanací podloží, tyto práce by svým nákladem výrazně zvýšily cenu díla. Objednatel nechá zpracovat podrobnou dokumentaci a opravu bude řešit samostatně.

Technické řešení změny:	VÍCEPRÁCE 1. Otlučení stávajících omítek, provedení sanačních omítek, následně montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu s povrchovou úpravou sanační štukem. 2. stávající odvodnění a drenáže budou narazeny novými 3. stávající podlaha bude vybourána narazena novou betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí 4. bude provedena nízkotlaká injektáž podél obvodu základového zdiva, navrtáním a následným injektováním MÉNĚ PRÁCE 1. práce nebudou realizovány 2. práce nebudou realizovány		
Dokumentace / přílohy:	1. položkový rozpočet víceprací a méně prací		
Dopad do smluvní ceny:	ANO, navýšení celkové ceny díla o 3.211Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	ANO, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu měsíce listopadu a také s ohledem na provedené vícepráce, které prodloužily nezbytnou technologickou dobu vysychání celé stavby, je zhotovitelem požadováno prodloužení termínu dokončení do 31. 04. 2017 a to především k současnému poklesu teplot pod hranici, kdy je možné provádět aplikaci finální povrchové úpravy		
Vyjádření TDI:	vše souhlasí dle zjištění, na pravidelných kontrolních dnech stavby		
	dne:	jméno: Roman Mihula	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: David Vavroš	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	jméno: Pavel Bochnia	podpis:

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Stavba :	Stavební úpravy obecní kaple a komunikací
Objekt :	Stavební úpravy obecní kaple

VÍCEPRÁCE koeficient pro výpočet ceny víceprací dle sod 0,96

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena dle	koeficient	celkem (Kč)
		vícepráce změna č.1						
49	978015240RX1	Otlučení omítek vnitřních , plocha A1 vč.proškrábání spár zdiva	m2	39,00	10,00	sod	1,00	390,00
28	622-1	Oprava vnitřních omítek sanačních, plochy A1 silikonová barva v celé ploše,	m2	39,00	999,00	sod	1,00	38 961,00
	601 02-1141.RT	Omítka stropů štuková sanační Baumit Sanova, ručně	m2	139,31	149,00	urs	0,96	19 926,90
1	612 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	139,31	175,50	urs	0,96	23 470,95
		změna č.1 cena celkem						82 748,85

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena dle	koeficient	celkem (Kč)
		vícepráce změna č.2						
	831 35-0012.RA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	4,00	1 887,00	urs	0,96	7 246,08
	721 24-2111.R00	Lapač sítě splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,00	795,00	urs	0,96	1 526,40
	831 35-0111.RA	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	8,00	973,00	urs	0,96	7 472,64
	212 81-0010.RA	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek,lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	30,00	313,00	urs	0,96	9 014,40
	895 19-1111.R00	Drenážní šachtyce normální z PE škopku podzemní	kus	1,00	2 410,00	urs	0,96	2 313,60
	894 21-1141.R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubi DN 500	kus	1,00	11 390,00	urs	0,96	10 934,40
		změna č.2 cena celkem						38 507,52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena dle	koeficient	celkem (Kč)
		vícepráce změna č.3 celkem						
48	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,87	1 710,00	urs	0,96	4 711,39
	271 10-0010.RA	Polštář pod základy ze štěrkopísku	m3	2,87	1 309,00	urs	0,96	3 606,56
	631 32-0022.RA	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm,vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	m2	28,76	478,00	urs	0,96	13 197,39
		změna č.3 cena celkem						21 515,34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena dle	koeficient	celkem (Kč)
		vícepráce změna č.4						
	281 60-6213.R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm	m	24,50	2 685,00	urs	0,96	63 151,20
		změna č.4 cena celkem						63 151,20

CELKEM VÍCEPRÁCE 205 922,91

MÉNĚ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena dle	koeficient	celkem (Kč)
		změna č.1 méně práce						
87	783-2	Údržba, nátěr mříží kovářská barva černá matná D+M dle popisu F projektu výkres pohledu	m2	10,15	95,00	sod	1,00	964,44
		změna č.1 cena celkem						964,44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena dle	koeficient	celkem (Kč)
		změna č.2 méně práce						
22	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m2	136,50	1 478,00	sod	1,00	201 747,00
		změna č.2 cena celkem						201 747,00

CELKEM MÉNĚPRÁCE 202 711,44

rozdíl VCP-MP 3 211,47